

Подобект I:

"Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи Дол- Войводино - граница - Община /Вълчи Дол-Суворово/- Николаевка от km 0+000 до km 4+838"

О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИЧЕСТВА		
		ОБЩО	НАСЕЛЕНО	ИЗВ.НАСЕЛ.
Сметка 2.1. ЗЕМНИ РАБОТИ				
Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транс-портиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	m ³	1631	0	1631
Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	m ³	99	0	99
Изкоп за съоръжения в земни почви, съгласно изискванията на раздел 22 от ТС.	m ³	197	0	197
Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	m ²	13169	2506	10663
Студено фрезозване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	m ³	196	20	176
Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	m	980	980	0
Разваляне на тротоар от циментови плочи и транспортиране на определено място.	m ²	500	500	0
Демонтиране на съществуващи парапети и превоз на депо-плочогредов мост km 0+403	m	20	20	0
Почистване на пътната настилка	m ²	13029	500	12529
Изсичане на храсти и малки дървета	m ²	2400	0	2400

ПОЗИ- ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИЧЕСТВА		
			ОБЩО	НАСЕЛЕНО	ИЗВ.НАСЕЛ.

Сметка 2.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
2203	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / , за профи-лиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС.	t	5388	814	4574
2204	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер / , за крѣпки с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС.	t	471	70	401
2213	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 34 от ТС.	m ²	33673	5386	28287
2219	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	m ²	740	0	740
2220	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	m ²	71513	11681	59832

ПОЗИ- ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИЧЕСТВА		
			ОБЩО	НАСЕЛЕНО	ИЗВ.НАСЕЛ.
Сметка 2.3 ПЪТНИ РАБОТИ					
2304	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на раздел 41 на ТС. - от каменни фракции	m ³	4348	0	4348
2306	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/36/100, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	m	980	980	0
2306,1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	m	400	400	0
2309	Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	m ²	2225	2225	0
2310	Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	m	160	0	160
2318	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	m ²	1682	80	1602
2320	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	m ²	14	5	9
2321	Доставка и монтаж на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	m ²	4	4	0

2327	Доставка и полагане на бетонови корита за облицовка на отводнителни окопи, съгласно чертежа.	m	6689	0	6689
2328	Направа на дренаж, включително материали и всички свързани с това разходи.	m	6689	0	6689
2333	Излят на място бетон C12/15, БДС EN 206-1/NA:2007 за челни, фундаменти и устои, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	m ³	51	41	10
2339	Тръбен водосток с диаметър 50 см, включително всички свързани с това разходи.	m	131	0	131
2340	Връхна конструкция на сглобяеми плочести водостоци с L до 5 м., включително всички свързани с това разходи, съгласно чертежа.	m	24	12	12
2342	Армировка клас АII и АIII, БДС 4758:2008 , оребрена стомана.	kg	1250	0	1250

ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВА		
			ОБЩО	НАСЕЛЕНО	ИЗВ.НАСЕЛ.
	Сметка 2.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО				
2405	Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 mm в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	m	8305	600	7705

ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	ОБЩО К-ВО
	Сметка п.5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ		
п503	Разваляне на съществуваща настилка включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.	м3	8
п516	Награпяване на бетонова повърхност.	м2	16
п521	Разваляне на бетонови бордюри и превоз на депо.	м	16
п523	Демонтиране на съществуващи парпети и превоз на депо.	м	28

ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	ДЪЛЖИНА (М)	ШИРИНА (М)	ВИСОЧИНА (М)	БР.	ОБЩО К-ВО
	Сметка п.6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ						

p618	Излят на място бетон С30/37, БДС EN 206-1, мразо- и водоустойчив за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировка.	м3	8,00	1,00	0,25	2	4
p624	Армировка клас В235, БДС 4758:2008, всички диаметри, гладка мека стомана.	кг	118,50			1	119
p625	Армировка клас В420, БДС 4758:2008, всички диаметри оребрена стомана.	кг	25,60			1	26
p635	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 10 см., съгласно изискванията на раздел 34 от ТС.	м2	8,00	6,00		1	48
p643	Парапат с височина 1.10 м.	м	12,00			2	12
p653	Анкериране на дюбели в пътната плоча с епоксиден разтвор.	бр				96	96

	Сметка 1.1. ОБЩА	
	Специални изисквания	
1201	Осигуряване, поддържане и консумативи за лаборатория във връзка с контролни изпитвания на Инженера	Глоб. сума
1202	Разходи за дейности по публичността, доставка, монтаж и поддръжка на табели и други свързани с Договора.	Глоб. сума
	Временни работи	
1301	Изграждане и поддържане на отбивни пътища и отбивни маршрути за извеждане пътното движение извън обекта.	Глоб. сума
1302	Сигнализация на отбивни пътища и отбивни маршрути извън обекта.	Глоб. сума
1303	Сигнализиране на пътното движение.	Глоб. сума

Подобект №1	ОБЩО ЛВ. без ДДС
Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838	